

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

Torna público Termo de Referência para contratação de produtos/serviços, conforme escopo descrito abaixo:

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 001474

LOCAL DE ENTREGA: Instalação na Av. Praia do Forte, s/n - Natal - Rio Grande do Norte
Produtor Re

DATA DE ENTREGA: 15/01/2016

=====

ESTRUTURA TEMPORÁRIA

ACABAMENTO EM LYCRA:

Acabamento e revestimento em lycra tensionada de todas as estruturas de arquibancadas incluindo túneis, degraus, traseira e sacarias de todas as quadras, quando houver, bem como área vip, rampas, degraus, traseira e Rebaixamento de teto. Obs: toda arena será sarrafiada.

ÁREA DE PRODUÇÃO:

01 Galpão 20x10,00m; 01 Galpão com teto duas águas, medindo 15x10m; Salas: Patrocinador 3 x 3m; Depósito (Patrocinador) com 2 x 3m .; Restaurante 7 x 3; Arbitro - 3m x 4m; Boleiros - 3 x 3m. Depósito CBV Grande - 3m x 6m; Depósito CBV Pequeno 2 x 4m; CBV 5 x 2m; CBV 6 x 3m; Dep. Médico 2 x 4m; Fisioterapia 2 x 4m; Lounge 8m x 4m; Trocador 2 x 2m; Restaurante - 8m x 4m; 35,00m de frente, por 11,65m de profundidade; Cobertura, medindo 9 x 7m cada. (05 tendas);

ÁREA DOS ATLETAS

21,00m de comprimento por 7,00m de largura, com 06 degraus, com uma passarela frontal de 1,20m de largura, saindo a 1,60m de altura em relação ao solo, sendo 03 degraus com cadeiras plásticas. Platô, medindo 21,00m de comprimento x 2,33m de profundidade. (área para P.N.E.) Cobertura em lona, na cor branca, medindo 7,00 x 7,00m cada, com suportes para fixação das bandeiras dos estados. (03 tendas). Rampa para cadeirantes; Forração do piso vinílico.

ÁREA VIP

35,00m de frente, por 11,65m de profundidade Guarda corpo de 1,20m de altura por toda a extensão da área vip. Cobertura, medindo 9 x 7m cada. (05 tendas) 01 (uma) rampa de acesso com corrimão. 02 escadas de acesso com corrimão. Forração em piso vinílico conforme amostra. Balcão em octanorme para receptivo, nas medidas de 1,00m x 0,50m. Sala em octanorme,

medindo 4 x 2m

ARQUIBANCADA ARENA PRINCIPAL

Arquibancada com 10 degraus, sendo uma reta principal com 35,00m de comprimento, curva de ligação, e reta secundária nas medidas de 21,00m de comprimento; 03 túneis de acesso com escadas e corrimãos guarda corpo com 1,2m de altura. Uma passarela frontal de 1,2m de largura, a 1,60m de altura. Montagem de uma estrutura de piso para fixação do Painel de LED, nas medidas de 7,20m x 2,33m. Estrutura em Box Truss para fixação dos Painéis de LED.

ARQUIBANCADA QUADRAS EXTERNAS

Módulos de arquibancada, medindo 11,65m de comprimento, com 03 degraus de altura; Passarela frontal de 0,60m de largura, a aproximadamente, 1,00m de altura do solo; guarda corpo, com 1,20m de altura, inclusive nas laterais; 1 escada de acesso nas laterais de 1,20m de largura. A estrutura será nivelada independente dos desníveis do solo e devidamente pintada e/ou com galvanização em perfeito estado.

CABINE P/ COMENTARISTA E CÂMERA DE TV

Estrutura em Box Truss, dividida em 02 níveis de altura, nas medidas de 3,00m x 2,00m cada, com 01 sala em octanorme no 1º nível sendo 1/2TS e 1/2 vidro, com ar condicionado, com 01 balcão em L em octanorme, destinada ao comentarista e o 2º nível com piso praticável para câmera de TV, montada no centro da Área Vip. Acesso através de escada vertical.

CAIXAS D'ÁGUA

10 caixas d'água com capacidade de 1.000l cada; 35,00m de frente, por 11,65m de profundidade; Cobertura, medindo 9 x 7m cada. (05 tendas); 02 escadas de acesso com corrimão; Balcão em octanorme para receptivo, nas medidas de 1,00m x 0,50m; Sala em octanorme, medindo 4 x 2m; PERÍODO DA AÇÃO: O evento será de 16 dias, sendo a montagem da ação 02 dias antes do início e 04 dias para desmontagem após realização da etapa.

CERCAS

300m de cercas altas, com 1,5m de altura; 400m de cercas baixas, com 1,2m de altura;

CHUVEIRO

Torre de 4m de altura x 3,60m de largura, com tablado em madeira no topo da estrutura para apoio de 2 caixas d'água Deck em madeira (piso) de 2,40m de largura x 2,40m de profundidade.

COBERTURA DA ARQUIBANCADA

Cobertura em sistema de tenda piramidal, em lona sintética na cor AMARELA, medindo 7,00 x 7,00m cada, com suportes para fixação das bandeiras dos estados. (09 tendas)

ILUMINAÇÃO QUADRA PRINCIPAL

Iluminação para quadra principal, composta por: 20 refletores HQI 2.000 Whats cada; Estrutura em Box trus compatível com a quantidade de refletores; Cabeamento necessário e compatível com a amperagem dos refletores; Serviços de instalação; Eletricista de plantão durante o evento Torres em estrutura tubular e Box truss para fixação dos refletores.

MASTROS

100 mastros de ferro de 2 polegadas x 6m de altura; 100 mastros de ferro de 1.1/4 polegadas x 6m de altura; 200 abraçadeiras para tubos de 2 polegadas

MÓVEIS

80 mesas com 200 cadeiras plásticas na cor branca

PORTAL DO CIRCUITO VOLEI DE PRAIA, 4,30 X 8,50M

04 varas de 3m de Box truss; 02 cubos de 03 faces Box Truss; 06 varas de 2m de Box truss; 04 sapatas de Box truss; 04 varas de 1m Box truss 04 set lighth; 02 varas de 4,5m Box truss; 04 loco lighth; Cabos necessários. 02 retângulos de 6x3m em Box truss (para banners área VIP) 01 Pórtico em Box Truss, com 2,60m x 3,60m de largura. 05 Pórticos em Box Truss, com 3,30m x 2,30m de largura

SERVIÇOS ELÉTRICOS

Serviços de mão de obra de electricista para instalações elétricas do recinto em geral, com fornecimento de materiais elétricos fornecidos pela CBV e aterramento.

TENDA ARANHA

Tendas Aranha 6,00x6,00 com Lona amarela. Acompanha 1 Mastro central telescópico c/ guincho , 6 mastros laterais de 3mt. , 6 estacas e 6 cintas de 6 mt. c/ catraca. Pintura galvanizada na cor prata. Pisos em estrutura metálica, tubular e madeira naval, medindo aproximadamente 6,00 m de comprimento por 6,00 m de largura, elevado a uma altura aproximada de 0,40m em relação ao solo.

TENDAS

04 tendas medindo 5,00x5,00m (Atletas Quadra Externa), sem piso. 01 tenda medindo 5,00x5,00m, com piso elevado a 0,30cm de altura (Atletas Quadra Externa) 1 tenda 10x10m 1 tenda 5x5m, com piso em madeira e fechamento em octanorme sem vidros (depósito de materiais 4x4). 02 tendas 5x5m, sem piso. (Banheiros); 01 tenda 5x5m.

TORRE DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM

Torre em estrutura tubular metálica, medindo 2,33m x 2,33m, com 10mt de altura, com piso praticável, guarda corpo por toda sua extremidade e cobertura em sistema de tenda piramidal.

TORRE DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM E TRANSMISSÃO

Torre para TV, acoplada na área dos Atletas, medindo 2,33m x 2,33m, composto por estrutura tubular metálica e piso praticável, saindo com 1,50m de altura em relação ao solo, com guarda corpo por toda sua extremidade para instalação de câmara de câmeras de transmissão de imagem.

TORRE TÉCNICA

Torre em estrutura tubular metálica em 02 andares, medindo 7,20m de comprimento, por 4,80m de largura, sendo o 1º andar, saindo a 2,90m de altura em relação ao solo, composta por 03 salas em octanorme, sendo 01 nas medidas de 4,00m x 4,00m e 02 nas medidas de 4,00m x 2,00m cada, com ar condicionado e paredes ½ Ts e ½ Vidro, com cobertura em sistema de tenda, com lonas na cor branca e 01 escada de acesso.

VESTIÁRIO E TÚNEL DO ATLETA

Estrutura para vestiário dos atletas, medindo 5,00m x 5,00m, com piso em estrutura tubular metálica, com revestimento em vinílico em octanorme, com Paredes adesivadas, com cores e arte a ser definida pelo contratante, com 04 (quatro) portas de acesso, ar condicionado e 01 armário 3,00 x 1,00m, interligado ao um túnel de saída do atleta.

DATA DE ENTREGA DA ESTRUTURA PRONTA

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS

Arena pronta dia 18/02/2016

DATA DO EVENTO
19 A 21/02

CONTRATAÇÃO INCENTIVADA

Instalação na Av. Praia do Forte, s/n - Natal - Rio Grande do Norte

Produtor Responsável Wellington
Contato (21) 99188-2924

Atenção :

O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ESTÁ CONDICIONADO A ASSINATURA DA ORDEM DE COMPRAS, QUE DEVERÁ SER ENCAMINHADA JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL. "DE ACORDO COM A POLÍTICA DA CBV NÃO SERÃO ACEITOS BOLETOS EM NOME DE FACTORINGS OU DADOS BANCÁRIOS DE CNPJ DIFERENTE DO EMISSOR DA NOTA FISCAL."

INFORMAÇÃO SOBRE RETENÇÃO DE IMPOSTOS:

A CBV, em conformidade com as exigências impostas pela Receita Federal em sua Instrução Normativa "IN RFB 971/2009", realizará, nas notas fiscais de prestação de serviços envolvendo o uso de mão de obra, a retenção de 11% a título de INSS sobre o valor total da nota, caso não esteja especificado o valor da mão de obra e ainda a retenção de 1% sobre o valor da nota fiscal a título de retenção de imposto de renda, sendo a base de cálculo a mesma do INSS. Para notas fiscais não envolvendo serviços de mão de obra haverá a retenção de 1,5% de imposto de renda e, será recolhido ainda 4,65% (3%- COFINS + 0,65% PIS + 1% CSLL). Serão tratados individualmente os casos em que for necessário a retenção de ISS (variando entre 2% e 5% dependendo do município e atividade prestada).