

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

Torna público Termo de Referência para contratação de produtos/serviços, conforme escopo descrito abaixo:

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 001770

LOCAL DE ENTREGA: Arena na Av Atlântica,
sn.Praia de Copacabana, em frente a Av
Princesa Isabel.

DATA DE ENTREGA: 15/02/2016

=====

LOCAÇÃO DE ARENA

16 - Serviços Operacionais

16.1 – Andaime - Estrutura em andaime de 3 x 3 metros de 10 metros de altura com platô, guarda corpo e cobertura para câmara de tomadas aéreas.

16.2 – Arquibancada de Atletas - Público: 200 lugares para atletas e convidados de atletas com cadeiras e 400 lugares para o público sem cadeira, totalmente coberta em estrutura tubular modulada medindo 27.95 x 9.32 metros. Deve conter guarda corpo em todo perímetro, quebra vão, corrimão, passarela frontal e escadas radial conforme normas vigentes

16.3 Arquibancada de público - 1550 mil lugares medindo 41.x 25 metros, com rampa de acesso para PNE com carpete na cor azul. Deve conter 10 lugares para cadeirantes e acompanhantes, guarda corpo em todo perímetro, quebra vão, corrimão, passarela frontal e escadas radial conforme normas vigentes.

16.4 – Arquibancada de área VIP - Medida total de 34.95 x 11.65 metros, totalmente coberta com tenda piramidal com 300 lugares para convidados VIPs com cadeira e platô de 35 x 5,65 metros revestido de madeira e Grama sintética verde. Deve conter guarda corpo em todo perímetro, quebra vão, corrimão, passarela frontal e escadas radial conforme normas vigentes.

16.5 – Arquibancada Externa - 2 módulos de arquibancadas para 150 pessoas em 16 x 3 metros cada uma, guarda corpo em todo perímetro, quebra vão, corrimão, passarela frontal e escadas radial conforme normas vigentes.

16.6 – Arquibancadas 02 Arquibancadas medindo 10 x 07 metros. Deve conter guarda corpo em todo perímetro, quebra vão, corrimão, passarela frontal e escadas radial conforme normas

vigentes. Platô de andaime para o telão medindo 9.32x2.33 mts, com 3.00 mts de altura.

16.7 – Box Truss - 2 traves em box truss (Q30) com vão de 2 x 3 metros; 1 trave em box truss (Q30) com vão de 10 x 8 metros; 1 pórtico de entrada em box truss (Q30) com vão nas laterais de 2 x 4,30 metros, vão central de 4 x 3 metros e vão para testeiras de 4 x 1 metros; 2 Praticáveis em Box truss para câmera da TV oficial de 2 x 2 x 2 metros; 2 traves em box truss de 6 metros de altura por 4 de largura para iluminação das quadras de aquecimento.

16.8 - Estrutura de 6 x 3 metros com 9 metros de altura para suporte de 3 caixas d'água de 1000 litros cada.

16.9 Distribuição de Cabeamento elétrico - Distribuição de cabeamento elétrico a partir da caixa distribuidora do gerador para todas as áreas da arena: arquibancadas, tendas, quadras externas, bar, área vip, placas de publicidade externa, blimps, sistema de irrigação de quadras, painéis de led de quadra, telão e placares eletrônicos, torre de TV; 2 eletricitas de plantão Iluminação em todas as salas, área VIP, bar, refletores para área externa de fluxo de público, 24 refletores para jogo na quadra principal

16.10 – Encanadores - 2 encanadores 7 dias antes do início do torneio que fiquem de plantão durante todo o torneio; 16 caixas d'água de 1000 litros cada; Canos para união das dezesseis caixas d'água; 4 mangueiras de 100 metros cada para irrigação das quadras e chuveiros; 4 chuveiros com encanamento

16.12 Estruturas metálicas - 70 unidades estruturas metálicas para colocação de placas de quadra com 4 x 1 e pés de 40 cm. Com duas barras de reforço no centro da estrutura. Pintadas em azul Del Rey em estrutura tubular de 2 polegadas com parede de 2 mm.

16.13 – Grades disciplinadoras - 500 metros lineares de grades disciplinadoras em bom estado, limpas e visivelmente apresentáveis. 600 metros de grades master para isolamento

16.14 – Mobiliário Plástico - 100 mesas, 400 cadeiras/ 15 pranchões/ 6 espreguiçadeiras/ 5 macas

16.15 – Piso para LED - 104 metros de pisos para sustentação do LED de placas de quadra de 60 cm de largura.

16.16 – Rampa de acesso - Rampa para acesso da área vip conforme projeto, revestido em carpete, com corrimão, conforme normas vigentes.

16.17 – Salas em octanorme - Salas em octanormes com piso nivelamento independente do terreno, fechadas com cobertura, iluminação, tomadas e ar condicionado, entregues limpas e sem marca de cola ou adesivos: Lounge atletas 50 m², 8 tomadas, 3 aparelhos de ar condicionado de 10000 btus cada; 2 vestiários de atletas de 15 m², 2 tomadas, 1 aparelho de ar condicionado de 10000 btus, para cada vestiário; Lounge arbitragem de 40 m², 8 tomadas, 2 aparelhos de ar condicionado de 10000 btus cada; entre outras.

16.18 – Tenda de apoio - 10 x 40 metros com fechamento lateral, testeira, revestimento de piso de madeira nivelada e acabamento em easy flor na cor cinza

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS

16.19 – Tenda operacional - 1 tenda operacional para bar de 10 x 10 metros com testeira, revestimento de piso de madeira nivelada e acabamento em vinil;

16.20 – Tenda para atletas - 1 tenda para atletas de 10 x 15 metros com fechamento lateral, testeira, revestimento de piso de madeira nivelada e acabamento em vinil;

16.21 – Tenda para imprensa - 1 tenda para imprensa de 10 x 15 metros com testeira, revestimento de piso de madeira nivelada e acabamento em vinil;

16.22 – Tenda piramidal - 8 tendas piramidal ou chapéu de bruxa de 5 x 5 metros, sendo 3 com fechamento lateral e revestimento de piso de madeira e acabamento em vinil;

16.23 – Tenda contendo 3 salas - Torre contendo três salas nas medidas 10 x 7,5 ou similar. Primeira sala no primeiro andar (térreo) com visão para a quadra principal, balcão de trabalho nas paredes, 8 tomadas e 2 aparelhos de ar condicionado de 7500 btus cada. Segunda sala no 2º andar de 10 X 7,50 com divisória e porta dentro, visão para as quadras externas e principal, 6 tomadas e 2 aparelhos de ar condicionado de 7500 btus. Terceiro andar com mais uma sala com ar condicionado; octanorme e fechamento.

16.24 – Tubos - 26 Tubos de 6 metros de ferro com parede de 2mm para amarrar a rede, com argola ou braçadeira em uma das extremidades 40 tubos de 6 metros de ferro com parede de 1 mm para bandeira

Atenção :

O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ESTÁ CONDICIONADO A ASSINATURA DA ORDEM DE COMPRAS, QUE DEVERÁ SER ENCAMINHADA JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL. "DE ACORDO COM A POLÍTICA DA CBV NÃO SERÃO ACEITOS BOLETOS EM NOME DE FACTORINGS OU DADOS BANCÁRIOS DE CNPJ DIFERENTE DO EMISSOR DA NOTA FISCAL."

INFORMAÇÃO SOBRE RETENÇÃO DE IMPOSTOS:

A CBV, em conformidade com as exigências impostas pela Receita Federal em sua Instrução Normativa "IN RFB 971/2009", realizará, nas notas fiscais de prestação de serviços envolvendo o uso de mão de obra, a retenção de 11% a título de INSS sobre o valor total da nota, caso não esteja especificado o valor da mão de obra e ainda a retenção de 1% sobre o valor da nota fiscal a título de retenção de imposto de renda, sendo a base de cálculo a mesma do INSS. Para notas fiscais não envolvendo serviços de mão de obra haverá a retenção de 1,5% de imposto de renda e, será recolhido ainda 4,65% (3%- COFINS + 0,65% PIS + 1% CSLL). Serão tratados individualmente os casos em que for necessário a retenção de ISS (variando entre 2% e 5% dependendo do município e atividade prestada).