

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

Torna público Termo de Referência para contratação de produtos/serviços, conforme escopo descrito abaixo:

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 006328

LOCAL DE ENTREGA: Av. Dante Michelini s/n
entre os quiosques 06 e 07 - Praia de Camburi
- Mata da Pr

DATA DE ENTREGA: 27/03/2017

=====

LOCAÇÃO DE ARENA

Locação de Arena para Open

1.1 ÁREA DE PRODUÇÃO Locação de 01 Galpão 20x10,00m; 01 com teto duas águas, de 15x10m; Salas: Patrocinador 3 x 3m; Depósito (Patrocinador) 2 x 3m.; Restaurante 7 x 3; Arbitro - 3m x 4m; Boleiros - 3 x 3m. Depósito CBV Grande - 3m x 6m; Depósito CBV Pequeno 2 x 4m; CBV 5 x 2m; CBV 6 x 3m; Dep. Médico 2 x 4m; Fisioterapia 2 x 4m; Lounge 8m x 4m; Restaurante - 8m x 4m; 35,00m de frente, por 11,65m de profundidade; Cobertura, medindo 9 x 7m cada. (05 tendas);

1.2 ÁREA DOS ATLETAS Locação de 01 Galpão 21,00m de comprimento por 7,00m de largura, com 06 degraus, com uma passarela frontal de 1,20m de largura, saindo a 1,60m de altura em relação ao solo, sendo 03 degraus com cadeiras plásticas. 21,00m de comprimento x 2,33m de profundidade. (03 tendas). Rampa para cadeirantes; Forração do piso vinílico.

1.3 ÁREA VIP Locação de área com 35,00m de frente, por 11,65m de profundidade 1,20m de altura por toda a extensão da área vip. Cobertura, medindo 9 x 7m cada. (05 tendas) 01 (uma) 02 escadas de acesso com corrimão. Forração em piso. Cabine de TV, 2x2

1.4 ARQUIBANCADA ARENA PRINCIPAL Locação de 01 Arquibancada com 10 degraus, sendo uma reta principal com 35,00m de comprimento, curva de ligação, e reta secundária nas medidas de 21,00m de comprimento; 03 túneis de acesso com 1,2m de altura. uma passarela frontal de 1,2m de largura, a 1,60m de altura. Montagem de uma estrutura de piso para fixação do Painel de LED, nas medidas de 7,20m x 2,33m. Estrutura em Box Truss para fixação dos Painéis de LED.

1.5 ARQUIBANCADA QUADRAS EXTERNAS Locação de 01 arquibancada, 11,65m de comprimento, com 03 degraus de altura;

IX. ESTRATÉGIAS DE AÇÃO: (Divida o projeto em grupos de iniciativas que serão as ações necessárias para atingir o(s) objetivo(s) desejado(s). Denomine-as, enumere-as, descreva-as e explique como pretende desenvolvê-las. As ações de despesas administrativas (art. 11, do Decreto nº 6.180/07) e contratação de serviços destinados à elaboração de projetos desportivos/paradesportivos ou à captação de recursos (art. 12, do Decreto nº 6.180/07 c/c art. 21 da Portaria/ME nº 177 de 11/09/07), caso necessárias à execução do projeto, deverão ser especificadas separadamente, com as respectivas denominações de Despesas Administrativas e Serviços de Produção)

Passarela frontal de 0,60m de largura 1,00m de altura do solo; guarda corpo, com 1,20m de altura, 1 escada de acesso nas laterais de 1,20m

1.6 CABINE P/ COMENTARISTA E CÂMERA DE TV Locação de 01 estrutura em Box Truss, dividida em 02 níveis de altura, nas medidas de 3,00m x 2,00m cada, com 01 sala no 1º nível sendo 1/2TS e 1/2 vidro, com ar condicionado, com 01 balcão em L em octanorme, destinada ao comentarista e o 2º nível com piso praticável para câmera de TV, montada no centro da Área Vip. Acesso através de escada vertical.

1.7 CAIXAS D'ÁGUA Locação com montagem de 14 caixas d'água com Capacidade de 1000l cada

1.8 CERCAS Locação de conjunto com 300m de cercas altas, com 1,5m de altura; 400m de cercas baixas, com 1,2m de altura;

1.9 CHUVEIRO Locação de conjunto de huveiros montados com Torre de 4m de altura x 3,60m de largura, com tablado em madeira no topo da estrutura para apoio de 2 caixas d'água Deck em madeira (piso) de 2,40m de largura x 2,40m de profundidade.

1.10 COBERTURA DA ARQUIBANCADA Locação com montagem de 01 Cobertura em sistema de tenda piramidal, em lona sintética medindo 7,00 x 7,00m cada, com suportes para fixação das bandeiras dos estados. (09 tendas) . R\$ 33.000,00

1.11 ILUMINAÇÃO QUADRA PRINCIPAL Serviço de Iluminação quadra principal, composta por: 26 refletores HQI 2.000 Whats cada; Estrutura em Box truss compatível com a quantidade de refletores; Cabeamento necessário e compatível com a amperagem dos refletores; Serviços de instalação; Eletricista de plantão durante o evento Torres em estrutura tubular e Box truss para fixação dos refletores.

1.12 MASTROS Locação de conjunto com 100 mastros de ferro de 2 polegadas x 6m de altura; 100 mastros de ferro de 1.1/4 polegadas x 6m de altura; 200 abraçadeiras para tubos de 2 polegadas

1.13 MÓVEIS Locação de conjunto com 80 mesas com 200 cadeiras plásticas na cor branca.

1.14 PORTAL DO CIRCUITO VOLEI DE PRAIA Locação e montagem de 01 Portalcom 04 varas de 3m de Box truss; 02 cubos de 03

faces Box Truss; 06 varas de 2m de Box truss;; 04 sapatatas de Box truss; 04 varas de 1m Box truss 04 set ligths 02 varas de 4,5m Box

truss; 04 loco lighth; em Box truss (para banners área VIP) 01 Pórtico em Box Truss, com 2,60m x

3,60m de largura. 05 Pórticos com 3,30m x 2,30m de largura.

1.15 SERVIÇOS ELÉTRICOS Serviços de mão de obra de eletricitista para instalações elétricas do recinto em geral, com aterramento

1.16 TENDA ARANHA Locação de 03 Tendras Aranha 6,00x6,00 com Lona. Acompanha 1 Mastro central telescópico c/ guincho , 6 mastros laterais de 3mt. , 6 estacas e 6 cintas de 6 mt.

1.17 TENDAS Locação de 04 tendas medindo 5,00x5,00m, sem piso. 01 tenda, medindo 5,00x5,00m, com piso elevado a 0,30cm de altura 1 tenda 10x10m 1 tenda 5x5m, em vidros (depósito de materiais 4x4). 02 tendas 5x5m, sem piso. (Banheiros); 01 tenda 5x5m.

1.18 TORRE DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM Locação de torre em estrutura tubular metálica, medindo 2,33m x 2,33m, com 10mt de altura, com piso praticável, guarda corpo por toda sua extremidade e cobertura em sistema de tenda piramidal..

1.19 TORRE DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM E TRANSMISSÃO Locação de 01 Torre de Plataforma para TV, acoplada na área dos Atletas, medindo 2,33m x 2,33m, estrutura tubular metálica e piso praticável, saindo com 1,50m de altura em relação ao solo, com guarda corpo por toda sua extremidade para instalação de câmeras de transmissão de imagem.

1.20 TORRE TÉCNICA Locação e montagem de 01 Torre em estrutura tubular metálica em 02 andares, medindo 7,20m de comprimento, por 4,80m de largura, sendo o 1º andar, saindo a 2,90m de altura em relação ao solo, composta por 03 salas em octanorme, sendo 01 nas medidas de 4,00m x 4,00m e 02 nas medidas de 4,00m x 2,00m cada, com ar condicionado e paredes ½ Ts e ½ Vidro, com cobertura em, com lonas na cor branca e 01 escada de acesso.

PROJETO INCENTIVADO

Atenção :

O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ESTÁ CONDICIONADO A ASSINATURA DA ORDEM DE COMPRAS, QUE DEVERÁ SER ENCAMINHADA JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL. "DE ACORDO COM A POLÍTICA DA CBV NÃO SERÃO ACEITOS BOLETOS EM NOME DE FACTORINGS OU DADOS BANCÁRIOS DE CNPJ DIFERENTE DO EMISSOR DA NOTA FISCAL."

INFORMAÇÃO SOBRE RETENÇÃO DE IMPOSTOS:

A CBV, em conformidade com as exigências impostas pela Receita Federal em sua Instrução Normativa "IN RFB 971/2009", realizará, nas notas fiscais de prestação de serviços envolvendo o uso de mão de obra, a retenção de 11% a título de INSS sobre o valor total da nota, caso não esteja especificado o valor da mão de obra e ainda a retenção de 1% sobre o valor da nota fiscal a título de retenção de imposto de renda, sendo a base de cálculo a mesma do INSS. Para notas fiscais não envolvendo serviços de mão de obra haverá a retenção de 1,5% de imposto de renda e, será recolhido ainda 4,65% (3%- COFINS + 0,65% PIS + 1% CSLL). Serão tratados individualmente os casos em que for necessário a retenção de ISS (variando entre 2% e 5% dependendo do município e atividade prestada).